

Техническа спецификация.

Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва извършване на основен ремонт на покриви на обект: „Покрив Учебно – Лабораторен Корпус” на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, както следва:

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во
Покрив 1 - МФ				
1	*000000016	Демонтаж на битумна хидроизолация <СЕК 15.839>	м ²	200,00
2	8415571000	Дем-ж на ТИ от експандиран полистирен по покрив	м ²	192,00
3	8461800000	Демонтаж на ламаринена обшивка	м ²	42,00
4	8462000000	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	17,00
5	*000000001	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	бр.	2,00
6	8414800000	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА - РЦ	м ²	47,20
7	*000000151	Разваляне на съществуващ холкер	м	40,00
8	*000000041	Събиране на строителни отпадъци (или чакъл) - УСН 8119091000	м ³	24,43
9	*000000042	Товарене и разтоварване на стр. отпадъци (чакъл)(ТНС, поз. 256; 01-01-05-00-248	м ³	24,43
10	8101115105	ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 90М <<01-01-075>>	м ³	24,43
11	*000000019	Вертикален транспорт на строителни отпадъци (чакъл)	м ³	24,43
12	8512372000	Превоз строителни отпадъци на 10 км с камион	м ³	24,43
13	*000000147	Д-ка и полагане на циментова замазка по покриви, =2 см	м ²	67,20
14	*000000152	Напр. на холкер от ЦП разтвор	м	40,00
15	*000000012	Грунд битумен	м ²	212,00
16	*000000010	ХИ 1 пласт усилен воалит с посипка (4,5 кг/м ²) на газоплам. залепв при р-ти <СЕ	м ²	212,00
17	*000000018	Д-ка и м-ж на единични отдушници за хидроизолация	бр.	4,00
18	8102113080	Дъски иглолистни за захващане на ламаринена обшивка <<02-11-031>>	м	42,00
19	8415640000	Направа на обшивка от поцинкована ламарина	м ²	42,00
20	8102102000	Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина <<02-10-007>>	м	17,00
21	*000000008	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр.	2,00
22	8102103000	Д-ка и м-ж на водосточни тръби <<02-10-008>>	м	3,00
23	8102133010	ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ <<02-13-030>>	м ²	47,20
24	*000000124	Бояд. на фасади с вис. до 6 м с боя фасадна <СЕК 13.101>	м ²	47,20
Покрив 2 - МФ				
1	*000000016	Демонтаж на битумна хидроизолация <СЕК 15.839>	м ²	207,20
2	8415571000	Дем-ж на ТИ от експандиран полистирен по покрив	м ²	192,00
3	8461800000	Демонтаж на ламаринена обшивка	м ²	44,00
4	8414800000	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА - РЦ	м ²	54,60
5	*000000151	Разваляне на съществуващ холкер	м	56,00
6	*000000041	Събиране на строителни отпадъци (или чакъл) - УСН 8119091000	м ³	25,00