

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА за строително-монтажни работи

Обект: Преустройство на съществуваща обществена сграда „Музей“ в „Спортна многофункционална зала на Тракийски университет (I етап)

№ по ред	Наименование на вида СМР	ед. м.	кол-во
<b>A ЧАСТ АРХИТЕКТУРА</b>			
<b>I Домоинтажни работи</b>			
1	Премахване на тухлени стени	m <sup>3</sup>	17.06
2	Пробиване на отвори за врати и прозорци в тухлени стени	m <sup>3</sup>	3.76
3	Демонтаж на облицовка с фаянс по стени	m <sup>2</sup>	119.58
4	Изчукване на мазилка по стени	m <sup>2</sup>	34.62
5	Демонтаж на настилка с теракота, вкл. циментова замазка	m <sup>2</sup>	37.79
6	Демонтаж на настилка с линолеум	m <sup>2</sup>	134.67
7	Изчукване на циментова замазка по подове	m <sup>2</sup>	144.79
8	Разбиване на бетонови вани 90/230	бр.	2.00
9	Демонтаж на врати с касите, вкл. пренасяне и извозване	бр.	16.00
10	Демонтаж на бойлер, вкл. тръбни разводки	бр.	1.00
11	Демонтаж на душове, вкл. тръбни разводки	бр.	3.00
12	Демонтаж на прегради за душове	бр.	2.00
13	Пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци	m <sup>3</sup>	36.05
14	Демонтаж парапет, конструкция от метални профили и един ред дъска	m	78.00
15	Демонтаж табло за баскетбол, монтирано на метално конзолна стойка	бр.	2.00
<b>Всичко т. I, лв:</b>			
<b>II Зидарски работи</b>			
14	Газобетонена зидария 25 см на лепило теракол	m <sup>3</sup>	76.19
15	Зазиждане на отвори в тухлени стени	m <sup>3</sup>	0.40
<b>Всичко т. II, лв:</b>			
<b>III Мазилка и шпакловки</b>			
16	Вътрешна варова мазилка по стени	m <sup>2</sup>	34.62
17	Гипсова шпакловка по стени	m <sup>2</sup>	162.15
18	Вътрешно тръбно скеле	m <sup>2</sup>	1930.50
<b>Всичко т. III, лв:</b>			
<b>IV Облицовки</b>			
19	Фаянсва облицовка по стени на лепило	m <sup>2</sup>	247.14
20	Монтажна стена от двуслоен гипсокартон 10 см и минерална вата	m <sup>2</sup>	451.66
21	Ламперия от ламинирани плоскости върху скара 3 см с минерална вата	m <sup>2</sup>	217.56
22	Облицовка по стени с композитни стенни акустични панели със сърцевина от минерална вата с плътност 95 kg/m <sup>3</sup> , с лицева страна от текстил и гръб от стъклена вата. Дебелината на панелите е d=40 mm.	m <sup>2</sup>	302.64
23	Облицовка на колони с „Еталбонд“	m <sup>2</sup>	85.56
24	Окачен таван от двуслоен гипсокартон с топлоизолация от каширана мин. вата 10 см	m <sup>2</sup>	467.00
25	Окачен таван от гипсокартон на конструкция	m <sup>2</sup>	688.00
26	Окачен таван от импрегниран гипсокартон на конструкция	m <sup>2</sup>	44.83
27	Изкърпване на облицовка с мушелкалк около прозорци	m <sup>2</sup>	14.40
28	Почистване на мушелкалк по стена в коридор	m <sup>2</sup>	28.62
<b>Всичко т. IV, лв:</b>			
<b>V Настилки и замазки</b>			
29	Настилки с гранитогрес на лепило	m <sup>2</sup>	314.53
30	Настилка с мразоустойчив гранитогрес на лепило	m <sup>2</sup>	12.14
31	Направа на саморазливен полиуретанов под	m <sup>2</sup>	397.60