
	ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА		Издание: 1.0
	Вид на документа: Оперативен документ	№ на документа: 4.2.3_OD_1.6	В сила от: 14.09.2011
	Име на документа <i>Уведомително писмо/покана</i>		Страница: 1 от 2

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**



Относно: Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“- ГР. ЯМБОЛ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ЧРЕЗ ПАКЕТ ОТ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ”, открита с Решение № 2015 от 10.07.2019 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, с уник. № 00373-2019-0018 в АОП

В Тракийски университет гр. Стара Загора е постъпило е запитване, заведено с вх. № 4068 от 25.07.2019 г. На основание чл. 180, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

Въпрос 1: В приложеното КС не са предвидени противопожарни ивици от каменна вата. Ще се изпълняват ли такива и ако да - заложени ли са в други количества?

Отговор: Към момента на изготвяне на проекта за кандидатстване (2014 г.) не е предвидено полагане на противопожарни ивици от каменна вата и такива количества не са заложени в приложената Количествена – сметка (КС) В хода на изпълнение на строителните дейности на обекта, при наличие на необходимост е възможна промяна на видовете и количествата СМР, която се съгласува с всички участници в строителния процес посредством изготвянето на заменителни таблици.

Въпрос 2: В чертеж „Конструктивни детайли за изпълнение на външна топлоизолационна интегрирана система е показан Профил за прозорци Стандарт /с протектор, който се откъсва след полагане на мазилката/. Изисква ли се полагането на този профил и стойността му заложена ли е в обекта?

Отговор: Не се изисква полагане на такъв профил съгласно приложената КС в настоящата обществена поръчка.


Въпрос 3: В КСС за Корпус А2, ЕСМ 7 е записано:

поз. № 169 Грундиране с латекс по вътрешни стени – 44 бр.

поз. № 170 Боядисване с латекс по вътрешни стени – двукратно – 36 бр.

Какво се има предвид? Вярна ли е дименсията?

Отговор: Допусната е техническа грешка при изписване на наименованията на работите по поз. № 169 и № 170 в КС за Корпус А2, ЕСМ 7-Енергоспестяващо осветление, като вместо „169 – Грундиране с латекс по вътрешни стени” да се чете: „169 – Доставка и монтаж на трифазен гребен” и вместо „170 – Боядисване с латекс по вътрешни стени-двукратно” да се чете: „170 – Направа свързки с каб.обувка до 25 мм2”.

	ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА		Издание: 1.0
	Вид на документа: Оперативен документ	№ на документа: 4.2.3_OD_1.6	В сила от: 14.09.2011
	Име на документа <i>Уведомително писмо/покана</i>		Страница: 2 от 2

Мерната единица и количествата на работите по позиции № 169 и № 170 са вярно отразени в приложената КС за Корпус А2, ЕСМ 7-Енергоспестяващо осветление.


Въпрос 4: Предвиден е окачен таван от гипсокартон в неотаплием сутерен. Обикновен гипсокартон или влагоустойчив?

Отговор: Обикновен гипсокартон – за посочения в запитването окачен таван.

Въпрос 5: В случай, че има разминаване на количествата по КС и действително изпълнени или др. непредвидени дейности как ще се разплащат?

Отговор: В хода на изпълнение на строителните дейности на обекта, при наличие на необходимост е възможна промяна на видовете и количествата СМР, която се съгласува с всички участници в строителния процес посредством изготвянето на заменителни таблици. Извършването и остойностяването на такива СМР е съгласно Раздел I, Точка 2.3. от Проекта на договор, а именно: „*Промяна във видовете и количествата СМР, включително влаганите материали, се извършва само след предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличие на условията, посочени в ЗОП и на база на изготвени заменителни таблици, до размера на стойността, посочена в член 2.1 от този договор*“.

С уважение,



ПРОФ. ДВМН ИВАН ВЪШИН
Ректор

ГМ