

Количествена сметка

Обособена позиция № 1 „Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на блок 10 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“

№	Наименование	мярка	к-во	ед. цена, лв. без ДДС	стойност, лв. без ДДС
	Покрив блок 10				
1	Демонтаж гръмоотводна уредба	м	250,00		
2	Събиране и превоз с ръчни колички на стр. отпадъци	м3	50,00		
3	Вертикален транспорт на строителни отпадъци	м3	50,00		
4	Превоз на 10 км на стр. отпадъци	м3	50,00		
5	Демонтаж обшивка от ламарина по бордове	м2	120,00		
6	Д-ка и м-ж дъски иглолистни за захващане на ламаринена обшивка	м	105,00		
7	Направа на обшивка от поцинкована ламарина по бордове	м2	90,00		
8	Дървена носеща скара за захващане на обшивки	м2	620,00		
9	Покриване с поц. ламарина LT 40/0.7 мм	м2	620,00		
10	Обшивка седящи олицы (корита, правоъгълни) от поц. ламарина	м2	40,00		
11	Демонтаж на покривна воронка	бр.	2,00		
12	Д-ка, м-ж на покривна воронка	бр.	2,00		
13	Ревизия всички видове PVC фасонни части за канализация ф110	м	4,00		
14	Д-ка и м-ж на PVC тръби муфени с фасонни части ф 110	м	4,00		
15	Направа на прав съединител за заземление	бр.	2,00		
16	Направа на болтова връзка М8 мм със зачистване на доп. повърхности	бр.	2,00		
18	Измерване на съпротивление на заземление	бр.	2,00		
19	Изработка, д-ка и м-ж на стълба тип "моряшка" за покрив, Н=7 м	бр.	1,00		
				Общо без ДДС:	
	Непредвидени разходи		%	
				ДДС 20 %	
				Общо с ДДС:	

Количествена сметка

Обособена позиция № 2 „Извършване на текущ ремонт на обект: покрив на Блок В на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора”

№	Наименование	мярка	к-во	ед. цена, лв. без ДДС	стойност, лв. без ДДС
	Покрив блок В				
1	Демонтаж гръмоотводна уредба	м	250,00		
2	Демонтаж обшивка от ламарина по бордове	м2	25,60		
3	Демонтаж дъски за захващане на лам. обшивка по бордове	м	85,60		
4	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	60,00		
5	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА	м	12,80		
6	Демонтаж на стара битумна хидроизолация	м2	758,00		
7	Д-ка и полагане на циментова замазка по покриви (25% площ покрив)	м2	190,00		
8	Грунд битумен	м2	776,00		
9	ХИ от 1 пласт воалит (3 kg/m2) на газоплам. залепване при р-ти	м2	776,00		
10	ХИ 1 пласт усилен воалит с посипка (4,5 кг/м2) на ГП залепв при р-ти	м2	776,00		
11	Д-ка и м-ж дъски иглолистни за захващане на ламаринена обшивка	м	86,00		
12	Направа на обшивка от поцинкована ламарина по бордове	м2	46,00		
13	Д-ка и м-ж на единични отдушници за хидроизолация	бр.	16,00		
14	Монтаж гръмоотводна уредба	м	250,00		
17	Д-ка и пол. пола от поц. лам-на към олук (шир. 50 см)	м	60,00		
18	Доставка и монтаж олук поцинкован	м	60,00		
19	Скоба за объл олук, поцинкована	бр.	30,00		
20	Доставка и монтаж казанче за объл олук	бр.	4,00		
21	Д-ка и м-ж на водосточни тръби ф100, поц.	м	11,00		
22	Д-ка и м-ж кривка за водост. тръба ф100	бр.	8,00		
23	Д-ка и м-ж скоба за водосточна тръба	бр.	12,00		
24	Събиране и сваляне на стр. отпадъци	м3	30,00		
25	Товарене и извозване на стр. отпадъци	м3	30,00		
			Общо без ДДС:		
	Непредвидени разходи	%		

			ДДС 20 %	
			Общо с ДДС:	

Количествена сметка

Обособена позиция № 3 „Извършване на текущ ремонт на обект: санитарни помещения (16 – шестнадесет броя) на Общежитие № 1 на ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора”

№	Вид СМР	мярка	к-во	ед. цена лв. без ДДС	стойност в лв. без ДДС
1	Демонт. смес. батерия за кухн. мивки, тоалетни мивки и подобни	бр.	16,00		
2	Демонтиране на всички видове умивалници	бр.	16,00		
3	Демонтиране клозетно седало с долно оттичане стоманена промивна тръба	бр.	16,00		
4	Демонтаж облицовка на фаянсови и теракотни плочи умивалници вани ниши, 15/15 -рц	м ²	208,80		
5	Очукване на вароциментова мазилка по стени - РЦ	м ²	208,80		
6	Пробиване отвори до 25/15 в зид 1 тухла	бр.	16,00		
7	Направа улей от 5/ 5 до 15/15 ръчно в стара тухл.зидария	м	64,00		
8	Събиране на строителни отпадъци	м ³	12,80		
9	Вертикален транспорт на строителни отпадъци	м ³	12,80		
10	Товарене и разтоварване на стр. отпадъци/чакъл	м ³	12,80		
11	Ръчно натов. и авт. разтов. стр. отпадъци и превоз с камион на 10 км	м ³	12,80		
12	Вътр. водопроводна инст. от PPR тръби за студ. вода ф20	м	32,00		
13	Вътр. водопроводна инсталация от PPR за топла вода ф20	м	32,00		
14	ГИ на водопроводни тръбни системи от РЕ пяна 9 мм, ф 20	м	64,00		
15	Д-ка и м-ж на универсален комплект от полипропилен за смес. батерия	бр.	32,00		
16	Д-ка и м-ж на СК 1/2"	бр.	80,00		
17	Изм. улей В=или<10 см с положена инсталация	м	64,00		
18	Зидария от ГБ d=10 см с полимерциментово лепило	м ²	8,00		
19	Вътрешна варова мазилка по тухлени стени	м ²	208,80		
20	Фаянсва облицовка с лепило по стени на фуга 2мм	м ²	208,80		
21	Д-ка и м-ж на PVC капак за ревизионен отвор 30x40	бр.	16,00		

22	Смесителна батерия за душ	бр.	32,00		
23	Д-ка и м-ж на подов сифон	бр.	16,00		
24	Грунд с бетонконтакт по под	м ²	32,00		
25	Настилка от теракотни плочи на лепило	м ²	32,00		
26	Грунд дълбокопроникващ по стени и тавани	м ²	48,00		
27	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	48,00		
28	Боядисване стени с фасаген цветен	м ²	48,00		
29	Тоалетна седалка полупорц. бяла (без казанче)	бр.	16,00		
				Общо без ДДС:	
	Непредвидени разходи		%	
				ДДС 20 %	
				Общо с ДДС:	